



DETAIL ESTIMATIF - DCE

REQUALIFICATION DES RUES DU CHEMIN VERT ET VACHE BLEUE SUR LA COMMUNE DE WANNEHAIN

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
<i>Rubrique n°1 Chemin vert</i>					
Installation					
1a	Installations de chantier chemin vert	F	1		
2a	Signalisation de chantier chemin vert	F	1		
<i>Total</i>					
Travaux de démolition					
3a	Débroussaillage et abatage d'arbre du site avec évacuation chemin vert	F	1		
4	Rabotage de chaussée sur 5 cm	M ²	750		
5	Démolition de chaussée avec évacuation	M ³	320		
6	Terrassement complémentaire avec évacuation	M ³	300		
<i>Total</i>					
Travaux pour chaussée					
7	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M ²	1 220		
8	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 sur 35 cm	M ³	450		
9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de cure	M ²	100		
10	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3, EB 14 assise sur 10 cm	T	140		
11	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de d'accrochage	M ²	1 000		
12	Fourniture et mise en œuvre de BBSg 0/10 porphyre noir – EB 10 roulement sur 5 cm	T	130		
<i>Total</i>					
Borduration					
13	Fourniture et pose de bordure/caniveau				
13a	Fourniture et pose de bordure type T1	ML	250		
13b	Fourniture et pose de caniveau type CS1	ML	220		
13c	Fourniture et pose de double caniveaux type CS1	ML	60		
13d	Fourniture et pose de bordure type A2	ML			
13e	Fourniture et pose de bordure type P1	ML	270		
<i>Total</i>					
Travaux pour accotement					
14	Création de trottoir en sable stabilisé sur 30 cm	M ²	280		
15	Création de trottoir en enrobé noir sur 30 cm	M ²	15		
16	Création d'entrée charretière en enrobé sur 35 cm	M ²	130		
17	Reprise trottoir en schiste	M ²			
18	Création d'espaces verts sur 30 cm	M ²	1 000		
19	Création de noues dans espaces verts	ML	170		
20	Engazonement	M ²	1 000		
21	Comblement de fossé et création de noue	ML			
<i>Total</i>					
Assainissement					
22	Fourniture et pose de canalisation PVC SN8 diam 200	ML	20		
23	Fourniture et pose regard à grille 40x40 pour noue	U	9		
24	Raccordement au collecteur existant	U	9		
<i>Total</i>					
Mise à niveau					
25	Mise à niveau d'ouvrage				
25a	De bouche à clé	U	16		
25b	De regard de branchement ou de façade	U	5		
25c	De regard de visite	U	4		
<i>Total</i>					
Signalisation					
26	Fourniture et pose de panneau de signalisation et poteau				
26a	De type AB	U	1		
26b	De type B	U	2		
27	Fourniture et pose de poteau de signalisation	U	1		



DETAIL ESTIMATIF - DCE

REQUALIFICATION DES RUES DU CHEMIN VERT ET VACHE BLEUE SUR LA COMMUNE DE WANNEHAIN

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
28	Fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale				
28a	Rue de la vache bleue	F	1		
29	Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles en béton	ML	13		
30	Fourniture et mise en œuvre potelet PMR	U	10		
	<i>Total</i>				
	Eclairage				
31	Réalisation de tranchée pour éclairage public	ML	240		
32	Fourniture et pose chambre de tirage 40x40	U	2		
	<i>Total</i>				
				Montant € HT	
				T.V.A.	
				Montant € TTC	
	Rubrique n°2 Chemin vache bleue				
	Installation				
1b	Installations de chantier vache bleue	F	1		
2b	Signalisation de chantier vache bleue	F	1		
	<i>Total</i>				
	Travaux de démolition				
3b	Débroussaillage et abatage d'arbre du site avec évacuation vache bleue	F	1		
4	Rabotage de chaussée sur 5 cm	M ²	130		
5	Démolition de chaussée avec évacuation	M ³	410		
6	Terrassement complémentaire avec évacuation	M ³	250		
	<i>Total</i>				
	Travaux pour chaussée				
7	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M ²	1 400		
8	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 sur 35 cm	M ³	480		
9	Fourniture et mise en œuvre d'une couche de cure	M ²	1 075		
10	Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3, EB 14 assise sur 10 cm	T	280		
11	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage	M ²	1 200		
12	Fourniture et mise en œuvre de BBsg 0/10 porphyre noir – EB 10 roulement sur 5 cm	T	160		
	<i>Total</i>				
	Borduration				
13	Fourniture et pose de bordure/caniveau				
13a	Fourniture et pose de bordure type T1	ML	260		
13b	Fourniture et pose de caniveau type CS1	ML	230		
13c	Fourniture et pose de double caniveaux type CS1	ML	30		
13d	Fourniture et pose de bordure type A2	ML	40		
13e	Fourniture et pose de bordure type P1	ML	550		
	<i>Total</i>				
	Travaux pour accotement				
14	Création de trottoir en sable stabilisé sur 30 cm	M ²	340		
15	Création de trottoir en enrobé noir sur 30 cm	M ²	15		
16	Création d'entrée charetière en enrobé sur 35 cm	M ²	10		
17	Reprise trottoir en schiste	M ²	130		
18	Création d'espaces verts sur 30 cm	M ²	300		
19	Création de noues dans espaces verts	ML	220		
20	Engazonement	M ²	280		
21	Comblement de fossé et création de noue	ML	120		
	<i>Total</i>				
	Assainissement				
22	Fourniture et pose de canalisation PVC SN8 diam 200	ML	11		
23	Fourniture et pose regard à grille 40x40 pour noue	U	11		
24	Raccordement au collecteur existant	U	11		



DETAIL ESTIMATIF - DCE

REQUALIFICATION DES RUES DU CHEMIN VERT ET VACHE BLEUE SUR LA COMMUNE DE WANNEHAIN

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
	<i>Total</i>				
	Mise à niveau				
25	Mise à niveau d'ouvrage				
25a	<i>De bouche à clé</i>	U	3		
25b	<i>De regard de branchement ou de façade</i>	U	1		
25c	<i>De regard de visite</i>	U	9		
	<i>Total</i>				
	Signalisation				
26	Fourniture et pose de panneau de signalisation				
26a	<i>De type AB</i>	U	4		
26b	<i>De type B</i>	U	2		
27	Fourniture et pose de poteau de signalisation	U	4		
28	Fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale				
28b	<i>Rue du chemin vert</i>	F	1		
29	Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles en béton	ML	8		
30	Fourniture et mise en œuvre potelet PMR	U	6		
	<i>Total</i>				
	Eclairage				
31	Réalisation de tranchée pour éclairage public	ML	240		
32	Fourniture et pose chambre de tirage 40x40	U	1		
	<i>Total</i>				
				Montant € HT	
				T.V.A.	
				Montant € TTC	
				Montant € HT	
TOTAL RUBRIQUE 1 ET 2 - CHEMIN VERT ET VACHE BLEUE				T.V.A.	
				Montant € TTC	